

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieci

Inwestycja "Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka".

Adres: dz. dr 81, dr 72 (OB. EWID.NR 048 ZIELONKA PASŁĘCKA)
dz. dr 166/4, dr 370, dr 355, dr 363, dr 376/1, 382 (OB. EWID. NR 029 NOWA WIEŚ)

Kody CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: Gmina Pasłęk
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

Wykonawca: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EKO-SYSTEM" Jarosław Pawłowski
ul. Kolonia Zdroje 25
14-400 Pasłęk

Sporządził: mgr inż. Jarosław Pawłowski upr. bud. nr 124/Gd/00

Sprawdził:

Data opracowania: 17.09. 2017

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV	Wodociąg - Roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0217-0600	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 140	m3 m3	140,000	140,000
1.2	KNR 2-01 0230-0100	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 92,57	m3 m3	92,570	92,570
1.3	KNR 2-28 0501-0401	Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm 84	m2 m2	84,000	84,000
1.4	KNR 2-28 0501-0900	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem 25,2	m3 m3	25,200	25,200
2	CPV	Wodociąg - Roboty montażowe sieć wodociągowa			
2.1	KNR 2-28 0202-0300	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o średnicy nominalnej 100 mm - trójnik koł. 100/100/100 - analogia 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.2	KNR 2-28 0202-0300	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o średnicy nominalnej 100 mm - trójnik koł. 100/100/80 - analogia 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.3	KNR 2-28 0305-0300	Kształtki PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 90 mm - tuleja kołnierkowa 90x80 - analogia 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.4	KNR 2-28 0305-0300	Kształtki PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 110 mm - zwężka 110 x 90 - analogia 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.5	KNR 2-28 0305-0300	Kształtki PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 110 mm - tuleja kołnierkowa 110x100 - analogia 7	szt. szt.	7,000	7,000
2.6	KNR 2-28 0202-0200	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o średnicy nominalnej 80 mm - króciec dwukołnierzowy F-F DN80, l=500 mm - analogia 3	szt. szt.	3,000	3,000
2.7	KNR 2-28 0309-0300	Zasuwy żeliwne kołnierzone z obudową o średnicy nominalnej 100 mm na rurociągach PVC i PE 4	szt. szt.	4,000	4,000
2.8	KNR 2-18 0315-0300	Hydrant pożarowy nadziemny o średnicy 80 mm z zasuwą 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
2.9	KNR 2-19 0119-0300	Rury ochronne warstwowe PE 100-RC o średnicy 225 mm PN10 - analogia 114	m m	114,000	114,000
2.10	KNR 2-28 0402-0200	Przewierty maszyną do wierceń poziomych, przewiert o długości do 20 m rurami warstwowymi PE 100-RC o średnicy Dz 225 mm, w gruntach kategorii III-IV - bez materiału - analogia 114	m m	114,000	114,000
2.11	KNR 2-28 0405-0300	Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury przewodowe o średnicy nominalnej 110 mm, rura PE 100-RC osłonowa o średnicy 225 mm - analogia 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
2.12	KNR 2-28 0302-0301	Rury warstwowe z PE 100-RC ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm. Transport samochodem skrzyniowym do 5 t 2887	m m	2 887,000	2 887,000
2.13	KNR 2-28 0402-0200	Przewierty maszyną do wierceń poziomych, przewiert o długości do 20 m rurami warstwowymi PE 100-RC o średnicy Dz 110 mm, w gruntach kategorii III-IV - bez materiału - analogia 2773	m m	2 773,000	2 773,000
2.14	KNR 2-28 0314-0100	Odgałęzienia wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm 20	m m	20,000	20,000
2.15	KNR 2-28 0313-0200	Nawiertki na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 110/40 mm - analogia 5	kpl. kpl.	5,000	5,000
2.16	KNR 2-28 0316-0101	Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm 3	prób a prób a	3,000	3,000
2.17	KNR 2-18 0803-0100	Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych	200 m		14,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		14	200 m	14,000	
2.18	KNR-W 2-18 0708-0100	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm 14	200 m 200 m	14,000	14,000
2.19	KNR 2-28 0315-0200	Oznakowanie hydrantów, zasuw, nawiertek tabliczkami zamocowanymi na słupkach betonowych 12	kpl. kpl.	12,000	12,000
2.20	KNR 2-18 0505-0200	Obetonowanie kanałów. Otulina betonowa - bloki oporowe pod armaturę (zasuwy, hydranty) - analogia 1	m3 m3	1,000	1,000
3	CPV	Wodociąg - Inne roboty bud. inwentaryzacja geodezyjna			
3.1	KNR 6 0702-0500	Inwentaryzacja geodezyjna - analogia 1	szt. szt.	1,000	1,000