

BGK.271.10.1.6.17.2019.GN

Pasłęk, dn. 09.04.2019 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego: „Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku – Część 1 – Roboty budowlane”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm., dalej „Ustawy PZP”) w nawiązaniu do § VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku – informuje, iż otrzymał zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym brzmieniu:

### Pytanie nr 1.

*Analizując dokumentację techniczną stwierdzamy spore rozbieżności ilościowe pomiędzy załączonymi do SIWZ przedmiarami i wynikającymi z dokumentacji technicznej.*

*Przykładowo :*

- wg przedmiarów etapu I (poz. 29) do wykonania przyjęto 132 mikropale kotwiące CFG o łącznej długości 1949,64 m, tymczasem w dokumentacji (projekt budowlano-wykonawczy tom II pkt 61.2 opisu) występuje tabela pokazująca, że do wykonania są 154 pale o łącznej długości 2275 m. Ponadto projekt mówi o płycie oporowej 300x300x35mm a w przedmiarach występuje 300x300x32mm*
- wg przedmiarów etapu I (poz. 27) do wykonania jest 12,10m<sup>3</sup> (ok. 7mb muru) podbicia betonem ścian fundamentowych, natomiast według projektu (rys. nr 10.06 projektu budowlano-wykonawczego część rysunkowa) z obliczeń wychodzi 56,35m<sup>3</sup> podbicia na długości 33,40mb muru.*

*Takich istotnych rozbieżności jest zdecydowanie więcej jednak uważamy, że ich weryfikację powinien zająć się sporządzający przedmiary. Jest to o tyle istotne, że może trafić się Wykonawca, który nieświadomie przygotuje ofertę w oparciu o załączone przedmiary i złoży niedoszacowaną ofertę co może spowodować problemy zarówno dla takiego Wykonawcy jak również dla Zamawiającego.*

*Dlatego sugerujemy aby zwrócić się do autora przedmiarów o ich weryfikację i dostosowanie do projektu.*

### **Odpowiedź:**

Stwierdzone rozbieżności dotyczące Etapu I (Zadanie nr 3), pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami, mogą być spowodowane wykonaniem w roku 2018 części zadania z etapu I polegającego na remoncie fragmentu murów o długości 34 m.

**PODBICIA i MIKROPALE:** W związku z powyższym wykonaniem remontu fragmentu odcinka muru o przedstawionego na rysunku 10.06 (fragment o długości 34 m) ilości mikropali i podbić pozostałych do wykonania została zmniejszona do wartości podanych w przedmiarze.

**PŁYTA OPOROWA:** W w sektorze 6A rysunku nr 40 p.t. „Detale skala 1:10” jest narysowana i opisana płyta oporowa 300x300x32 mm (taka płyta została uwzględniona również w przedmiarach), natomiast w dokumentacji projektowej wskazano płytę oporową o wymiarach 300x300x35 mm i taki wymiar należy przyjąć do wyceny oferty.

Załączony do dokumentacji przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał poglądowy do przybliżenia szacunkowej wielkości zamówienia a do wyceny oferty należy uwzględnić wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.