

Rodos 6.8.37.1 [11826],

**Przedmiar robót**

Budynek użytkowy - remontowe ogólnobudowlane i sanitarne na parterze budynku - Chrobrego 7 /Ratusz/

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE NA PARTERZE BUDYNKU UŻYTKOWEGO - CHROBREGO 7</b>		
		<b>Roboty ogólnobudowlane remontowe</b>		
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	24,600
2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	10,940
3	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - sala świetlicy + pom. administr. antresoli	m2	67,070
4	KNR 4-01 0816/06	Oderwanie listew lub cokołów - analogia (parter)	mb	39,570
5	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża - parter	m2	63,480
6	KNR 19-01 0902/02	Posadzki płytkowe jedno i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych o wymiarach 50x50mm - płyty ceramiczne	m2	63,480
7	KNR 0-12 1120/04	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - w.c. parter	m	7,640
8	KNR 19-01 0903/06	Cokoliki z płytek terakotowych wklęsłych o wymiarach 150x75mm	m	7,640
9	KNR 19-01 0907/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe Winigam - wykładzina podłogowa dywanowa- antresola	m2	27,530
10	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - w.c. (parter + antresola)	m2	34,130
11	KNR 4-01 0719/03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 5m2 - j/w	m2	34,130
12	KNR 4-01 0354/14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady	szt	16,000
13	KNR 2-02 1207/05	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - bez Mat.	m	5,500
14	KNR 19-01 0358/05	Wykucie z muru podokienników drewnianych -sala świetlicy	m	4,900
15	KNR 19-01 0358/06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych - pozostałe	m	5,570
16	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1,5m - z drewna dębowego	szt	8,000
17	KNR 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - podwyższenie barierki schodów na antresoli	m	11,500
18	KNR 19-01 1014/03	Wymiana skrętów do 90 stopni poręczy schodowych z drewna twardego	szt	3,000
19	KNR 19-01 1014/02	Wymiana odcinków prostych ponad 1m poręczy schodowych z drewna twardego	m	17,000
20	KNR 4-01 0417/01	Wymiana stopnic schodów drewnianych	szt	14,000
21	KNR 4-01 0417/02	Wymiana podstopnic schodów drewnianych	szt	15,000
22	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - stopnie, podstopnie i podokienniki	m2	9,730
23	KNR 19-01 1310/01	Ługowanie farby z tynków ścian	m2	40,610

Rodos 6.8.37.1 [11826],

**Przedmiar robót**

Budynek użytkowy - remontowe ogólnobudowlane i sanitarne na parterze budynku - Chrobrego 7 /Ratusz/

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-03 1145/01	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0,5m2 mocowanych śrubami kotwowym w podłożu ceglany, demontaż wentylatora osiowego - poz. zast.	szt	1,000
25	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - w pom. w.c.	szt	2,000
26	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000
27	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
28	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru krat okiennych	m2	16,700
29	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 -w.c.	m2	8,140
30	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	351,810
31	KNR 0-17 2608/03	Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	351,810
32	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	351,810
33	KNR 19-01 1305/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych powierzchni wewnętrznych	m2	351,810
34	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża - w.c. antresola	m2	3,850
35	KNR 0-12 1120/06	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	8,360
36	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	29,720
37	KNR 0-12 0829/09	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	29,720
38	KNR 2-02 1111/06	Cokół drewniany przy posadzkach	m	79,970
39	KNR 19-01 1017/03	Montaż stopni schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z drewna liściastego struganego	szt	14,000
40	KNR 19-01 1017/04	Montaż podstopni schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z drewna liściastego struganego	szt	15,000
41	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 - do pom. w.c.	szt	2,000
42	KNR 2-02 1015/02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z nadświetlem szklanym - wykonane z drewna dębowego	m	5,500
43	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - j/w	m	5,000
44	KNR 2-02 1017/05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2	m2	3,690
45	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2	m2	3,920
46	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	4,000
47	KNR 4-01 0920/26	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt	2,000
48	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okna ostrołukowe	szt	2,000
49	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - drzwi wejściowe + okna szczytowe	m2	18,380
50	KNR 19-01 0334/01	Wykucie otworów na okna z wyrównaniem ościeży w ścianach o grubości do 1 cegły - rozebranie luxferów	szt	1,000

Rodos 6.8.37.1 [11826],

**Przedmiar robót**

Budynek użytkowy - remontowe ogólnobudowlane i sanitarne na parterze budynku - Chrobrego 7 /Ratusz/

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
51	KNR 2-02 1007/06	Okna skrzynkowe jednokrotnie pomalowane i oszklone, 3- szybowe, bez wywietrznika, jednodzielne o powierzchni do 1,5m2 - okna ostrołukowe szczeblinowe, dębowe	m2	2,220
52	KNR 2-02 1007/09	Okna skrzynkowe jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie bez wywietrznika, dwudzielne o powierzchni do 2,0m2 - wielopolowe z szyba bezpieczną - szatnia	m2	2,150
53	KNR 2-02 1007/10	Okna skrzynkowe jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie bez wywietrznika o powierzchni do 2,0m2 - naświetla szczytowe	m2	14,460
54	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór przejściowy szatnia/ sala świetlicy	m3	0,580
55	KNR 19-01 0707/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5m2	m2	31,590
56	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	58,090
57	KNR 19-01 1309/06	Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2- lakier bezbarwny matowy	m2	52,880
58	KNR 19-01 1309/16	Lakierowanie dwukrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2 -podokienniki, stopnie i podstopnice - lakier bezbarwny matowy	szt	32,000
59	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	2,800
60	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm - w.c.	m2	8,830
61	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęki grzejnikowe	m3	0,800
62	KNR 4-01 0716/06	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach płaskich	m2	3,080
63	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,000
64	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,600
65	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,380
66	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	1,380
67	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,380
68	KNR 2-02 1605/01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach	m2	39,540
		<b>Roboty remontowe sanitarne c.o. i wod.- kan.</b>		
69	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
70	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000
71	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	8,000
72	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm - w.c. parter + antresola	szt	2,000
73	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000
74	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod instalację wodociagową zlewozmywaka w pom. świetlicy	m	5,800
75	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	5,800

Rodos 6.8.37.1 [11826],

**Przedmiar robót**

Budynek użytkowy - remontowe ogólnobudowlane i sanitarne na parterze budynku - Chrobrego 7 /Ratusz/

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
76	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	6,000
77	KNR 0-35 0120/01	Montaż przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych wykonanych przez producenta zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 50dm <sup>3</sup> , wiszących -montaż elektrycznych podgrzewaczy wody - poz. zast. /dwie umywalki + zlewozmywak/	kpl	3,000
78	KNR 0-35 0111/02	Montaż zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej ściany murowanej i obudowania jej lekkimi ściankami osłonowymi z płyt gipsowo-kartonowych	kpl	2,000
79	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
80	KNR 0-35 0113/02	Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej albo ciepłej	szt	8,000
81	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,000
82	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000
83	KNR 0-35 0209/12	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 2300-3000mm z zestawem wsporników, trzy płytowych typu C33, V33 - /sala świetlicy + antresola/	szt	5,000
84	KNR 0-35 0209/03	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 400-800mm z zestawem wsporników, trzy płytowych typu C33, V33 - /szatnia/	szt	1,000
85	KNR 0-35 0213/07	Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 380-600mm i wysokości do 1100mm - w.c. parter	szt	1,000
86	KNR 4-02 0509/01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej średnicy 15mm - demontaż i ponowny montaż - /zawory zasilające i powrotne/ - bez Mat.	szt	14,000
87	KNR 0-35 0231/05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, z dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i niemieszkalnych	szt	7,000