

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	Plac zabaw - ogrodzenie			
1	KNR 2-01 d.1 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 1500	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1500	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
3	KNP 01 d.1 1239-01.02	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2 1500	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
4	kalkulacja d.1 własna	Dostawa nasion trawy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNP 01 d.1 1240-01.01	Przykrycie nasion traw za pomocą grabi w terenie płaskim 1500	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
6	KNP 01 d.1 1241-01.02	Ubitcie obsianego terenu za pomocą wału ręcznego w terenie płaskim 1500	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
7	KNR 2-02 d.1 1804-02	Ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej i malowane proszkowo wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z cokołem betonowym prefabrykowanym - analogia 155.30	m m	155.300	
				RAZEM	155.300
2		Plac zabaw - wyposażenie			
8	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż huśtawki (strefa bezpieczeństwa 7,10x2,84 m) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego (strefa bezp. 11,20x9,00) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż sprężynowca (strefa bezp. 3,45 x 3,97) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ważki (strefa bezp. 4,90x3,40 m) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 70 x 100 cm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci stalowego 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ławek z oparciem (siedzisko i oparcie z drewna) 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000