

Przedmiar Robót
Remont chodnika pomiędzy blokami przy ul. Ogrodowej 12 i 10

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jed.m	cen jed	Wartość
A	Roboty Przygotowawcze				
1.					
2.	Rozebranie płytek chodnikowych 1,70m x 22,5m	38,25	m2		
3.	Rozebranie obrzeży betonowych	10	m		
4.	Wywóz posegregowanego gruzu na magazyn inestora - do 1,0 km. (ul. Kopernika)	39,05	m2		
B	Roboty ziemne				
6.	Wykonanie koryta mechanicznie (22,50*1,70*0,30) wraz z profilowaniem wraz z odwozem urobku samochodem samowyładowaczem na magazyn wykonawcy 3 km i utylizacja w gr. Kat I-VI , głębokość koryta 30 cm	11,48	m3		
C	Podbudowy				
7.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie z oporem z betonu C8/10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	46,7	m		
9.	podsyпка piaskowa zagęszczona mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	38,25	m2		
11.	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	38,25	m2		
D	Nawierzchnie				
12.	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm - szarej, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	38,25	m2		
14.					

Wszelkie materiały po stronie wykonawcy.

Suma

Gruz betonowy (czysty bez ziemi i piasku) przetransportować na teren palcu gominnego ul. Kopernika

Płyty chodnikowe składować na paletach