

Przedmiar Robót
Remont drogi pomiędzy blokami przy ul. Ogrodowej 12 i 10

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jed.m	cena je	wartość
A	Roboty Przygotowawcze				
1.					
2.	Rozebranie płyt betonowych 3,0m x 37,00m	111	m2		
3.	Rozebranie nawierzchni dojścia do klatki nr 12c 0,35mx3,00m	1,05	m2		
4.	Wywóz posegregowanego gruzu na magazyn inestora - do 1,0 km. (ul. Kopernika)	112,05	m2		
B	Roboty ziemne				
6.	Wykonanie koryta mechanicznie (37,00*3,25*0,33) wraz z profilowaniem wraz z odwozem urobku samochodem samowładowniczym na magazyn wykonawcy 3 km i utylizacja w gr. Kat I-VI , głębokość koryta 33 cm	39,68	m3		
C	Podbudowy				
7.	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 na ławie z oporem z betonu C8/10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	74,7	m		
9.	podsyпка piaskowa zagęszczona mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	112,05	m2		
11.	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	112,05	m2		
D	Nawierzchnie				
12.	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	112,05	m2		
14.	Regulacja pionowa włączów kanalizacyjnych	3	szt		

Wszelkie materiały po stronie wykonawcy.

Gruz betonowy (czysty bez ziemi i piasku) przetransportować na teren palcu gminnego ul. Kopernika

Płyty chodnikowe składować na paletach

Suma