

OBMIAR ROBÓT

INWESTYCJA BOISKO DO KOSZYKÓWKI, BOISKO DO SIATKÓWKI ORAZ BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ

ADRES: DZ. NR 11/14, OBRĘB ZIELONY GRĄD 0047 RZECZNA
14-400 PASŁĘK

INWESTOR: GMINA PASŁĘK
PL. ŚW. WOJCIECHA 5
14-400 PASŁĘK

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Sporządził: **PRIMCAD Projekty Kosztorysy**
Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski
ul. 3 Maja 9/3, 14-400 Pasłęk
NIP: 5783019307; REGON: 369812568
tel. 724-649-226; www.primcad.pl

Data opracowania: 30.04.2019r.

Obmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	96	WYRÓWNIANIE TERENU, WYKONANIE TRAWY			
1.1	KNR 2-21 0207-04	Bronowanie mechaniczne kat.gruntu III (pas działki wzdłuż boisk) 0.28	ha ha	0,280	0,280
1.2	KNR 2-01 0415-02	Dostarczenie oraz rozplantowanie ziemi urodzajnej z domieszką piasku o uziarnieniu 0-4mm w proporcji 1/5 wraz z mieszaniem z ziemią urodzajną wcześniej zbronowanej powierzchni boiska (pas działki wzdłuż boisk) 200	m3 m3	200,000	200,000
1.3	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim (pas działki wzdłuż boisk) 200	m3 m3	200,000	200,000
1.4		Zakup i dostarczenie nasion trawy (pas działki wzdłuż boisk bez boiska do koszykówki) 2300	m2 m2	2 300,000	2 300,000
1.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem (pas działki wzdłuż boisk bez boiska do koszykówki) 2300	m2 m2	2 300,000	2 300,000
1.6	Kalk. własna	Walowanie wcześniej wykonanego zasiewu trawy (pas działki wzdłuż boisk) 0.28	ha ha	0,280	0,280
2	62	BOISKO DO KOSZYKÓWKI			
2.1	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.5 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 2	dół. dół.	2,000	2,000
2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 gr.10 cm pod stopy na podł. gruntowym 0.1	m3 m3	0,100	0,100
2.3	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3 - obetonowanie 2 kpl. słupów koszy do koszykówki 0.65	m3 m3	0,650	0,650
2.4		Dostarczenie i osadzenie w przygotowanym fundamencie kompletu kosza do koszykówki z tablicą 105x180cm, obręczą, stojakiem z wysięgiem 160cm. Słup: wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo, przeznaczony do betonowania na stałe lub montowania w tulei, możliwość zawieszenia różnych rodzajów tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) i obręczy do koszykówki, płynna regulacja wysokości tablicy, zgodny z normą PN-EN 1270:2006. Tablica: wymiary: 105x180cm, tablica laminowana z żywic epoksydowych, kolor: biały z czarnymi pasami. Obręcz: wzmocniona wykonana z pręta stalowego, malowana proszkowo na kolor pomarańczowy. Siatka: 12 zaczepów do obręczy, wykonana z polipropylenu, grubość sznurka - 5mm, kolor biały. 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
3	63	BOISKO DO SIATKÓWKI			
3.1	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.5 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 2	dół. dół.	2,000	2,000
3.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 gr.10 cm pod stopy na podł. gruntowym 0.1	m3 m3	0,100	0,100
3.3	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3 - obetonowanie 2 kpl. słupów do siatkówki 0.65	m3 m3	0,650	0,650
3.4		Osadzenie w przygotowanym fundamencie kompletu słupa do siatkówki przeznaczony do betonowania na stałe oraz montaż siatki (bez materiału słupów oraz siatki) 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
4	59	BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ			
4.1	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.5 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 4	dół. dół.	4,000	4,000
4.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 gr.10 cm pod stopy na podł. gruntowym 0.2	m3 m3	0,200	0,200
4.3	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3 - obetonowanie 4 kpl. słupki od bramek 1,3	m3 m3	1,300	1,300

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.4		Dostarczenie i osadzenie w przygotowanym fundamencie bramek 5x2 m do podłoża stacjonarnie w tulejach obetonowanych; z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm wraz z siatką	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
5	22	OGRODZENIE PANELOWE ZGRZEWANE			
5.1	KNR 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki w systemie panelowym wys. 1.5 m na słupkach stalowych 60x40 mm obsadzonych w cokole	m		70,000
		70	m	70,000	
5.2		Cokoły betnowe - prefabrykowane płyty cokołowe wibroprasowane z uchwytem płyty do słupka panelowego, z wykopaniem fundamentów pod słupki 0,2x0,2x0,8	m		70,000
		70	m	70,000	
5.3	Kalk. własna	Dostawa i montaż furtki wys. 1,5m oraz szer. 1,10m w systemie panelowym	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
6	64	OGRODZENIE Z PIŁKOCHWYTÓW			
6.1		Piłkochwyty systemowy o wysokości h=4,0m, słupy 5m wysokości - 80x80mm, malowane proszkowo, kolor zielony RAL 6005. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa - 10x10cm grubość 5mm wraz z akcesoriami i montażem	m		15,000
		15	m	15,000	
7	23	ELEMENTY TOWARZYSZĄCE			
7.1		Dostawa i montaż: ławki bez oparcia dla rezerwowych	kpl.		4,000
		4	kpl.	4,000	
7.2		Dostawa i montaż: kosze na śmieci	kpl.		3,000
		3	kpl.	3,000	