
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
37450000-7	Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach
37461500-2	Stoły do tenisa stołowego
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
37535200-9	Wyposażenie placów zabaw
43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw
39113600-3	Ławki
34928480-6	Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

NAZWA INWESTYCJI: Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny Zakątek"

ADRES INWESTYCJI: ul. Słoneczna
14-400 Pasłęk

dz. nr 62/7 obręb 03 Pasłęk

NAZWA INWESTORA: Gmina Pasłęk

ADRES INWESTORA: pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Konstrukcyjno-budowlana mgr inż. Andrzej Kozłowski

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.06.2020

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ	3
2 STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO	3
3 URZĄDZENIA ZABAWOWE	4
4 TABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN - DOSTAWA I MONTAŻ	6
5 MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKI, KOSZE	6

Plac zabaw "Słoneczny zakątek" w Pasłęku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Plac zabaw "Słoneczny zakątek" w Pasłęku					
1	45112700-2 45212200-8 37450000-7	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod nawierzchnię boiska i strefy bezpiecznej 17x32m	ha		
		0,5	ha	0,500	
				RAZEM	0,500
2 d.1	KNR-W 2-01 0211-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - zdjęcie warstwy humusu na powierzchni boiska i strefy bezpiecznej gr. 25cm	m3		
		17 * 32 * 0,25 + 20 * 0,3	m3	142,000	
				RAZEM	142,000
3 d.1	KNKRB 1 0214-05 analogia	Dowiezienie piasku płukanego frakcji 0,2-2,0mm w ilości 50% zasypania wykopu po zdjęciu warstwy humusu - zmieszanie z ziemią organiczną	m3		
		17 * 32 * 0,125	m3	68,000	
				RAZEM	68,000
4 d.1	KNKRB 1 0214-05 analogia	Dowiezienie mieszanki torfu organicznego z ziemią organiczną w ilości 50% zasypania wykopu po zdjęciu warstwy humusu - zmieszanie z piaskiem płukanym	m3		
		17 * 32 * 0,125	m3	68,000	
				RAZEM	68,000
5 d.1	KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne kat. gruntu I-II	ha		
		0,55	ha	0,550	
				RAZEM	0,550
6 d.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - mieszanka nasion na boiska sportowe 3kg/100m2, nawóz uniwersalny 6kg/100m2	m2		
		544	m2	544,000	
				RAZEM	544,000
7 d.1	KNR 2-01 0236-01 analogia	Zagęszczenie nasypów walcem ciągnionym (wałowanie) z polewaniem wodą; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		142	m3	142,000	
				RAZEM	142,000
8 d.1	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej Krotność = 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia	Piłkochwyty z siatki syntetycznej kompletny z słupkiem i zestawem zawieszonych o wysokości 4 m wraz z montażem	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2	37461500-2 45233222-1	STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO			
11 d.2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod nawierzchnię kostki brukowej	ha		
		0,03	ha	0,030	
				RAZEM	0,030

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR-W 2-01 0211-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III - zdjęcie warstwy humusu na powierzchni kostki brukowej gr. 30cm	m ³		
		4,5 * 6,70 * 0,3	m ³	9,045	
				RAZEM	9,045
13 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		30,15	m ²	30,150	
				RAZEM	30,150
14 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		30,15	m ²	30,150	
				RAZEM	30,150
15 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		30,15	m ²	30,150	
				RAZEM	30,150
16 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowe z oporem	m ³		
		1,16	m ³	1,160	
				RAZEM	1,160
17 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		22,4	m	22,400	
				RAZEM	22,400
18 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		30,15	m ²	30,150	
				RAZEM	30,150
19 d.2		Dostawa i montaż stołu do ping ponga	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	37535200-9 43325000-7	URZĄDZENIA ZABAWOWE			
3.1		ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY - DOSTAWA I MONTAŻ			
20 d.3.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Wykop pod fundamenty	m ³		
		19 * 0,50 * 0,50 * 0,70	m ³	3,325	
				RAZEM	3,325
21 d.3.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu Fundamenty pod zestaw sprawnościowy	m ³		
		19 * 0,40 * 0,40 * 0,60	m ³	1,824	
				RAZEM	1,824
22 d.3.1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m Obsypanie fundamentów	m ³		
		poz.20 - poz.21	m ³	1,501	
				RAZEM	1,501
23 d.3.1	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III Rozplanowanie ziemi pozostałej po wykopach	m ³		
		poz.21	m ³	1,824	
				RAZEM	1,824
24 d.3.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego Montaż zgodnie z zaleceniami producenta	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		BUJAK NA SPRĘŻYNIE - DOSTAWA I MONTAŻ			
25 d.3.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Wykop pod fundamenty	m3		
		2 * 0,50 * 0,50 * 0,60	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
26 d.3.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu Fundamenty pod bujaki na sprężynie	m3		
		2 * 0,40 * 0,40 * 0,50	m3	0,160	
				RAZEM	0,160
27 d.3.2	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przrzutem na odl. do 3 m Obsypanie fundamentów	m3		
		poz.25 - poz.26	m3	0,140	
				RAZEM	0,140
28 d.3.2	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III Rozplanowanie ziemi pozostałej po wykopach	m3		
		poz.26	m3	0,160	
				RAZEM	0,160
29 d.3.2	KNR 2-23 0310-07 analogia	Dostawa i montaż bujaków na sprężynie Montaż zgodnie z zaleceniami producenta	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.3		HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA - DOSTAWA I MONTAŻ			
30 d.3.3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Wykop pod fundamenty	m3		
		4 * 0,50 * 0,50 * 0,70	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
31 d.3.3	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu Fundamenty pod huśtawkę wahadłową	m3		
		4 * 0,40 * 0,40 * 0,60	m3	0,384	
				RAZEM	0,384
32 d.3.3	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przrzutem na odl. do 3 m Obsypanie fundamentów	m3		
		poz.30 - poz.31	m3	0,316	
				RAZEM	0,316
33 d.3.3	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III Rozplanowanie ziemi pozostałej po wykopach	m3		
		poz.31	m3	0,384	
				RAZEM	0,384
34 d.3.3	KNR 2-23 0310-07 analogia	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej Montaż zgodnie z zaleceniami producenta	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Plac zabaw "Słoneczny zakątek" w Pasłęku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		TABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN - DOSTAWA I MONTAŻ			
35 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - regulamin	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	39113600-3 34928480-6	MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKI, KOSZE			
36 d.5		Ławka parkowa bez oparcia	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.5		Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000