

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **MODERNIZACJA I REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI ROGAJNY - ETAP I**

Obiekt : **ROBOTY DROGOWE**

Adres : Gmina Pasłęk, działki nr: 438, 451, obręb ewidencyjny Rogajny 0033

Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny - etap 1

Inwestor : **GMINA PASŁĘK**

Adres : Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk

Opracował : Jacek Hejman

Data : 2017-01-16

mgr inż. Jacek Hejman
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
Nr ewid. WAM/0039/OWOD/05

Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny - etap 1

Budowa : MODERNIZACJA I REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI ROGAJNY - ETAP I

Obiekt : ROBOTY DROGOWE

Adres : Gmina Pasłęk, działki nr: 438, 451, obręb ewidencyjny Rogajny 0033

Data: 2017-03-13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A Podbudowy			
1	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Numer specyfikacji : D-04.01.01	7 535,000	m2
	$1370.00 * 5.50 =$	7 535,000	
	Razem =	7 535,000	m2
2	Pozycja Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm Numer specyfikacji : D-04.02.01	7 535,000	m2
	$1370.00 * 5.50 =$	7 535,000	
	Razem =	7 535,000	m2
B Nawierzchnie			
3	Pozycja Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 0 - 31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm Numer specyfikacji : D-05.04.02 główna trasa:	6 850,000	m2
	$1370.00 * 5.00 =$	6 850,000	
	Razem =	6 850,000	m2
C Roboty wykończeniowe			
4	Pozycja Uzupełnienie i wyprofilownie skarp Numer specyfikacji : D-06.03.01	1 370,000	m2
	$1370.00 * 0.50 * 2 =$	1 370,000	
	Razem =	1 370,000	m2

--- Koniec wydruku ---

mgr inż. Jacek Hejman
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
Nr ewid. WAM/0039/OWOD/05