

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa ulicy Kresowej Ciąg pieszo - jezdny**

Obiekt : **ROBOTY DROGOWE**

Adres : ul. Kresowa, 14-400 Pasłęk

ROBOTY DROGOWE

Inwestor : **Miasto i Gmina Pasłęk**

Adres : 14-400 Pasłęk, Plac Św. Wojciecha 5

Wykonawca : Usługi Projektowe Renata Celuch

Adres : ul. Leopolda Okulickiego 2/26

Jednostka autorska : USŁUGI PROJEKTOWE - Renata Celuch
Opracował : Renata Celuch

Data : 2018-08-30

ROBOTY DROGOWE

Budowa : Przebudowa ulicy Kresowej Ciąg pieszo - jezdny
Obiekt : ROBOTY DROGOWE
Adres : ul. Kresowa, 14-400 Pasłęk

Data: 2018-09-13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : 00		
1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D-01.01.01 0.193 + 0.054 = 0,247 Razem = 0,247	0,247 0,247 0,247	km km
2	Pozycja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D-01.01.01 0.193 + 0.054 = 0,247 Razem = 0,247	0,247 0,247 0,247	km km
B	Roboty ziemne		
3	Pozycja Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II wraz z odwozem urobku na magazyn wykonawcy i utylizacją, profilowaniem i dogęszczeniem koryta. Numer specyfikacji : D-02.01.01 774.00 + 339.00 - 208.00(grunt G - 1 do wbudowania w nasyp) = 905,000 Razem = 905,000	905,000 905,000 905,000	m3 m3
4	Pozycja Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I - grunt do wykorzystania na budowie - wymiana gruntu Numer specyfikacji : D-02.01.01 208.00(grunt G - 1 do wbudowania w nasyp) = 208,000 Razem = 208,000	208,000 208,000 208,000	m3 m3
5	Pozycja Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m , z zagęszczeniem nasypu, profilowaniem : grunt G-1 pochodzący z wykopu - wymiana gruntu Numer specyfikacji : D-02.03.01 208.00 = 208,000 Razem = 208,000	208,000 208,000 208,000	m3 m3
C	Podbudowy		
6	Pozycja Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm - wyrównanie podłoża Numer specyfikacji : D-04.02.01 jezdnia: zjazdy: chodniki - ul. Kresowa: chodniki - ul. Elbląska: 1454.00 = 1 454,000 256.00 = 256,000 32.00 = 32,000 111.00 = 111,000 Razem = 1 853,000	1 853,000 1 454,000 256,000 32,000 111,000 1 853,000	m2 m2
7	Pozycja Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02 trasa główna: zjazdy: 12.00 + 12.00 + 24.00 + 15.00 + 24.00 + 12.60 + 25.40 + 16.00 + 16.00 + 16.40 + 13.50 + 13.50 + 16.20 + 13.00 + 13.40 + 13.00 ul. Elbląska - chodniki: ul. Kresowa: 1454.00 = 1 454,000 256.00 = 256,000 111.00 = 111,000 32.00 = 32,000 Razem = 1 853,000	1 853,000 1 454,000 256,000 111,000 32,000 1 853,000	m2 m2

ROBOTY DROGOWE

D. Nawierzchnie

Data: 2018-09-13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
D	Nawierzchnie		
8	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej - jezdnia Numer specyfikacji : D-05.03.23 1454.00 - 39.00{ściek} = 1 415,000 Razem = 1 415,000	1 415,000	m2
9	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej - ściek Numer specyfikacji : D-05.03.23 39.00 = 39,000 Razem = 39,000	39,000	m2
10	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cement-piaskowej - zjazdu Numer specyfikacji : D-05.03.23 zjazdu: 12.00 + 12.00 + 24.00 + 15.00 + 24.00 + 12.60 + 25.40 + 16.00 + 16.00 + 16.40 + 13.50 + 13.50 + 16.20 + 13.00 + 13.40 + 13.00 = 256,000 Razem = 256,000	256,000	m2
E	Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
11	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm Numer specyfikacji : D-07.02.01 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt
12	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: Numer specyfikacji : D-07.02.01 1{A - 7} + 1{D - 1} + 2{D - 4a} = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt
F	Elementy ulic		
13	Pozycja Krawężniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.01.01 8.00 + 206.50 + 8.30 + 180.20 = 403,000 Razem = 403,000	403,000	m
14	Pozycja Krawężniki betonowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.01.01 66.60 + 12.70 + 9.50 + 18.50 + 10.7 = 118,000 Razem = 118,000	118,000	m
15	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. (233,00 m obrzeży z odzysku z rozebrania istniejących chodników) Numer specyfikacji : D-08.03.01 33.80 + 5.60 + 27.00 + 7.00 + 4.20 + 14.50 + 4.90 + 3.00 + 4.00 + 11.00 + 11.00 + 6.50 + 11.10 + 5.00 + 10.00 + 10.20 + 10.00 + 10.20 + 10.20 + 2.30 + 11.10 + 6.60 + 15.20 + 4.60 + 10.00 + 10.80 + 5.20 = 265,000 Razem = 265,000	265,000	m
16	Pozycja Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem C 12/15 Numer specyfikacji : D-08.01.01 (403.00 + 117.60) * 0.07 + 265.30 * 0.03 = 44,40 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 44,400	44,400	m3

ROBOTY DROGOWE

F. Elementy ulic

Data: 2018-09-13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	Pozycja Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce: cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.02.02 ul. Elbląska: 15.00 + 40.00 + 56.00 = Razem =	111,000 111,000 111,000	m2 m2 m2
18	Pozycja Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - szarej, na podsypce: cementowo-piaskowej - dojścia do furtek Numer specyfikacji : D-08.02.02 ul. Kresowa: 3.00 + 4.00 + 5.00 + 3.00 + 4.00 + 5.00 + 4.00 + 4.00 = Razem =	32,000 32,000 32,000	m2 m2 m2
G	Zieleń drogowa		
19	Pozycja Uzupełnienie humusu średniej grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą. Numer specyfikacji : D-09.01.01 26.30 + 15.60 + 2.30 + 26.40 + 35.80 + 8.60 + 103.50 + 15.20 + 32.50 + 21.80 + 45.70 + 31.90 + 25.20 + 27.30 + 27.40 + 19.10 + 7.70 + 7.80 + 9.00 + 14.00 + 227.60 = Razem =	730,700 730,700 730,700	m2 m2 m2

--- Koniec wydruku ---