

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena |
|----|----------------------|--|--------|---------|------|
| | | Wymiana pokrycia dachu- baszta zachodnia zamku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk | | | |
| 1 | KNR 4-01 0508/03 | Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka | m2 | 125,000 | |
| 2 | KNR 4-01 0101/11 | Roboty wstępne i przygotowawcze- wykonanie i ustawienie rynny drewnianej | m | 18,000 | |
| 3 | KNR 4-01 0101/12 | Roboty wstępne i przygotowawcze- rozebranie rynny drewnianej | m | 18,000 | |
| 4 | KNR 19-01 0425/02 | Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120% | m2 | 125,000 | |
| 5 | KNR 19-01 0413/01 | Więźby dachowe wieżowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku- więzary wieżowe | m3 | 0,960 | |
| 6 | KNR 0-15 0517/01 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m2 | 125,000 | |
| 7 | KNR 2-02 0410/03 | Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm | m2 | 125,000 | |
| 8 | KNR 19-01 0501/08 | Pokrycie dachu dachówką ceramiczną mnich-mniszką | m2 | 125,000 | |
| 9 | KNR 2-02 1609/02 | Rusztowania podwieszane na wieszakach stalowych montowane na wysokości do 25m | m2 | 487,700 | |
| 10 | KNR 4-01 0419/02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m | szt | 1,000 | |
| 11 | KNR 4-01 0414/11 | Wymiana desek czołowych | m | 30,330 | |
| 12 | KNR 19-01 0647/04 | Impregnacje grzybobójcze dwukrotne metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków | m2 | 125,000 | |
| 13 | KNR 19-01 0534/01 | Krycie zwykłe wież i kopuł blachą miedzianą | m2 | 3,700 | |
| 14 | KNR 2-02 1609/02 | Czas pracy rusztowania[CPR]- poz. 1,4,5,6,7,8,10,11,13 | r-g | 139,510 | |
| 15 | KNR 4-01 0413/02 | Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie | m | 276,600 | |
| 16 | KNR 4-04 1101/02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku +użyłaczka | m3 | 4,380 | |
| 17 | KNR 4-04 1101/05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku- nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1 km (Krotność=2) | m3 | 4,380 | |
| 18 | KNR 4-03 0702/01 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką | szt | 18,000 | |
| 19 | KNR 4-03 0706/06 | Wymiana przewodów z linki o przekroju do 70mm2 instalacji odgromowej na dachu stromym na uprzednio zamocowanych wspornikach | m | 23,000 | |
| 20 | KNR 4-03 0711/09 | Wymiana złączy instalacji odgromowych uniwersalnych lub krzyżowych | szt | 6,000 | |
| 21 | KNR 5-08 0619/01 | Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiającej | szt | 4,000 | |
| 22 | KNR 4-03 1205/03 | Badania i pomiary instalacji odgromowej- za pierwszy pomiar lub badanie | pomiar | 4,000 | |
| 23 | KNR 4-03 1205/04 | Badania i pomiary instalacji odgromowej- dodatek za każdy następny pomiar lub badanie | pomiar | 4,000 | |